

.....
(pieczęć Oferenta)

**ZAKRES ROBÓT BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ „WOLSKA ŻELAZNA BRAMA”
W RAMACH WYKONANIA RENOWACJI LASTRYKO W BUDYNKU UL. GRZYBOWSKA 39.**

Prace należy wykonać w budynku ul. Grzybowska 39, na piętrach – II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.
Powierzchnia całkowita przewidzianego do renowacji lastryko wynosi :

- Korytarze i części wspólne – 2 317,20 m²
- Stopnie schodowe 1,68m x 0,28 – 384 szt.
- Spoczniki na klatce schodowej 2,65m x 1,65m – 48 szt.

Technologia wykonania prac:

1. Frezowanie nawierzchni narzędziami metalowymi
2. Uzupelnienie ubytków w lastryko w kolorze zbliżonym do istniejącej posadzki- uzupelnienie lastrykowe. Wypełnienie spękać i szczelin żywicami o kolorze zbliżonym do lastryko.
3. Szlifowanie narzędziami diamentowymi gradacja 50, 200, 400
4. Impregnacja posadzki
5. Polerowanie posadzki padem polerskim - utwardzanie
6. Każda warstwa spolerowana musi być zgłoszona do inspektora nadzoru w celu wydania zgody na zastosowanie kolejnego kamienia

Pozostałe warunki wykonania prac :

1. Prace należy wykonać maszynami do szlifowania wyposażonymi w pochłaniacze pyłów.
2. Przy szlifowaniu schodów może wystąpić częściowe zapylenie ze względu na wielkość urządzeń.
3. Z każdego polerowania i gruntowania wymagany będzie sporządzony protokół odbioru robót zanikowych.
4. Ilość wykonanych operacji ponad minimalną wykazaną w opisie powyżej, nie wpływa na cenę końcową oferty.
5. Po zakończonych pracach wykonawca zobowiązany jest do zachowywania porządku na bieżąco wraz z myciem okien , drzwi i poręczy itp. .
6. Po zakończeniu prac wykonawca przekaże instrukcję czyszczenia i konserwacji posadzki.

.....
Podpis wykonawcy