

Wymiana dwóch pionów instalacji
deszczowej azbestowo cementowej w
budynku mieszkalnym
wieloropdzinnym przy ul.

Krochmalna 3
załącznik nr 2 do SIWZ

PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI: I etap - usunięcie rur azbestowo cementowych z budynku i dostarczenie ich do utylizacji
ADRES INWESTYCJI: ul. Krochmalna 3
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Wolska Żelazna Brama"
ADRES INWESTORA: ul. Krochmalna 32 Warszawa
DATA OPRACOWANIA: 04.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.09.2023

Data zatwierdzenia



Wymiana dwóch pionów instalacji deszczowej azbestowo cementowej w budynku przy ul. Krochmalna 3
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana dwóch pionów instalacji deszczowej azbestowo cementowej w budynku przy ul. Krochmalna 3					
1		I etap - usunięcie rur azbestowo cementowych z budynku i dostarczenie ich do utylizacji - demontaż instalacji			
1	KNR AT-02 2055-01	Rozbiórka zabudowy pionów deszczowych wykonanej z płyty meblowej o szerokości 34 cm, głębokości 2* 32 cm i wysokości 2,5 m	m2		
		1 * 2,5 * 32	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
2	NNRNKB 202 2701-01	Zdjęcie kasetonów z sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 0,5*0,5*30	m2		
		1 * 1 * 30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - stropy	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie -odgrodenie części korytarza do robót przy azbeście na wszystkich kondygnacjach -folią	m2		
		6,60 * 2,5 * 32	m2	528,000	
				RAZEM	528,000
5	KNR BO-12 0360-07	Mechaniczne wykucie pionów deszczowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,40 * 0,15 * 7	m3	0,420	
				RAZEM	0,420
6	KNR 4-02 0232-01	Demontaż rurociągu azbestowo cementowego o śr. 150 mm	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
7	KNR 8 0224-08	Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego o śr. 150 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		1 * 1 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-02 0514-06 analogia	Demontaż wpustów dachowych z kołpakiem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następną warstwą	m2		
		1 * 1 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
11	analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów zawierających azbest			
		0,16 * 0,16 * 130		3,328	
				RAZEM	3,328
12	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku rur azbestowo cementowych o średnicy DN 150	m3		
		0,16 * 0,16 * 130	m3	3,328	
				RAZEM	3,328
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km na składowisko	m3		
		0,16 * 0,16 * 130	m3	3,328	
				RAZEM	3,328

Wymiana dwóch pionów instalacji deszczowej azbestowo cementowej w budynku przy ul. Krochmalna 3
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,16 * 0,16 * 130	m3	3,328	
				RAZEM	3,328

