

Wymiana dwóch pionów instalacji  
deszczowej azbestowo cementowej w  
budynku mieszkalnym  
wielorodzinnym przy ul.

Grzybowska 39  
załącznik nr 3 do SIWZ

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: I etap - usunięcie rur azbestowo cementowych z budynku i dostarczenie  
ich do utylizacji  
ADRES INWESTYCJI: ul. Grzybowska 39  
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Wolska Żelazna Brama"  
ADRES INWESTORA: ul. Krochmalna 32 Warszawa  
DATA OPRACOWANIA: 04.09.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
04.09.2023

Data zatwierdzenia

Wymiana dwóch pionów instalacji deszczowej azbestowo cementowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grzybowska 39

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wymiana dwóch pionów instalacji deszczowej azbestowo cementowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grzybowska 39</b>					
1		I etap - usunięcie rur azbestowo cementowych z budynku i dostarczenie ich do utylizacji - demontaż instalacji			
1	KNR AT-02 2055-01	Rozbiórka zabudowy pionów deszczowych wykonanej z płyty gipsowo kartonowej o szerokości 37 cm, głębokości 2* 27 cm i wysokości 2,5 m	m2		
		0,64 * 2,5 * 30	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
2	NNRNKB 202 2701-01	Zdjęcie kasetonów z sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 1*1*30	m2		
		1 * 1 * 30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - stropy	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie -odgrodenie części korytarza do robót przy azbestie na wszystkich kondygnacjach -folią	m2		
		6,60 * 2,5 * 30	m2	495,000	
				RAZEM	495,000
5	KNR BO-12 0360-07	Mechaniczne wykucie pionów deszczowych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,40 * 0,15 * 7	m3	0,420	
				RAZEM	0,420
6	KNR 4-02 0232-01	Demontaż rurociągu azbestowo cementowego o śr. 150 mm	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000
7	KNNR 8 0224-08	Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego o śr. 150 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		1 * 1 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-02 0514-06 analogia	Demontaż wpustów dachowych z kołpakiem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następną warstwą	m2		
		1 * 1 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
11	d.1 analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów zawierających azbest			
		0,16 * 0,16 * 124		3,174	
				RAZEM	3,174
12	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku rur azbestowo cementowych o średnicy DN 150	m3		
		0,16 * 0,16 * 124	m3	3,174	
				RAZEM	3,174
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km na składowisko	m3		
		0,16 * 0,16 * 124	m3	3,174	
				RAZEM	3,174

Wymiana dwóch pionów instalacji deszczowej azbestowo cementowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grzybowska 39

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,16 * 0,16 * 124	m3	3,174	
				RAZEM	3,174

