

Wymiana dwóch pionów instalacji
deszczowej azbestowo cementowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Grzybowska 39
załącznik nr 5 do SIWZ

PRZEDMIAR



NAZWA INWESTYCJI: II etap prac - montaż dwóch pionów instalacji deszczowej z PVC SN 8 o
średnicy DN 160 mm
ADRES INWESTYCJI: ul. Grzybowska 39
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Wolska Żelazna Brama"
ADRES INWESTORA: ul. Krochmalna 32 Warszawa
DATA OPRACOWANIA: 04.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.09.2023

Data zatwierdzenia



Drugi etap prac - montaż dwóch pionów instalacji deszczowej z PVC SN 8 o średnicy DN 160 mm ul. Grzybowska 39
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Drugi etap prac - montaż dwóch pionów instalacji deszczowej z PVC SN 8 o średnicy DN 160 mm ul. Grzybowska 39					
1		Roboty montażowe			
1 d.1	KNR-W 2-15 0207-04	Rurociągi z PVC SN 8 kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000
2 d.1	KNR-W 2-15 0222-03	Czyszczaki z PVC SN 8 kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0514-02	Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej	m2		
		1 * 1 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 0,40 i długości 7 m. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
6 d.1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
7 d.1	KNR 2- 15/GEBERIT 0317-04	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 160 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		1 * 1 * 30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
9 d.1	KNR AT-02 2055-01	Wykonanie nowej zabudowy pionów deszczowych wykonanej z płyt gipsowo kartonowej o szerokości 37 cm, głębokości 2*27 cm i wysokości 2,5 m	m2		
		0,64 * 2,5 * 30	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
10 d.1	KNR-W 4-01 0821-01 analogia	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 25x25 układanych na kleju w jednym miejscu	m2		
		0,40 * 2 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
11 d.1	kalkulacja własna	Wysoki parter ustawienie rusztowań do wykonania prac na wysokości- należy wylczyć pracę rusztowań	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000