

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chłodnej 11 w Warszawie, wymiana pionów kanalizacji deszczowej.

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Demontaż metalowych osłon na pionach deszczowych – 91 szt.
2. Przebicie otworów o pow. do 0,05 m² w elementach z betonu żwirowego o grub. do 30 cm-stropy – 108
3. Demontaż ekranów z blachy o pow. 0,6 m² – 46 szt.
4. Reperacja przejść w stropach zaprawą betonową – 49 szt.
5. Naprawa ściany z GK na ruszcie metalowym, wraz z elementami starej ściany pod nowe piony – 3 szt. – poziom parteru
6. Rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowym – 4 m²
7. Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego dn 150 mm – 366 mb
8. Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego – 6 szt.
9. Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 15 km – 5 ton
10. Montaż czyszczaków z PVC SN8 kanalizacyjnych dn 160 mm o połączeniach wciskowych 6 szt.
11. Montaż rurociągów z PVC SN8 kanalizacyjnych dn 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych – 366 mb
12. Utylizacja rur azbestowych usuniętych z budynku i dostarczonych do punktu odbioru – 366 mb
13. Wykonanie przejścia ognioochronnego przez strop dla rur dn 160 mm, montaż kołnieża do spodu stropu w piwnicy i na parterze – 12 szt
14. Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem – 6 szt
15. Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 m² w stropach przy głębokości ponad 10 cm – 108 szt
16. Wykonanie sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi – 10 m²
17. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 90 m²
18. Wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu – 300 mb
19. Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej – 4 m²
20. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych-następna warstwa – 4 m²
21. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – 3,6 m³