

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie, wymiana pionów kanalizacji deszczowej.

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Demontaż metalowych osłon na pionach deszczowych – 61 szt.
2. Przebicie otworów o pow. do 0,05 m² w elementach z betonu żwirowego o grub. do 30 cm-stropy – 72
3. Demontaż ekranów z blachy o pow. 0,6 m² – 31 szt.
4. Reperacja przejść w stropach zaprawą betonową – 33 szt.
5. Naprawa ścian z GK na ruszcie metalowym wraz z elementami starej ściany pod nowe piony – szt.2 – poziom parteru
6. Rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowym – 3 m²
7. Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego dn 150 mm – 244 mb
8. Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego – 4 szt.
9. Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 15 km – 3,5 ton
10. Montaż czyszczaków z PVC SN8 kanalizacyjnych dn 160 mm o połączeniach wciskowych 4 szt.
11. Montaż rurociągów z PVC SN8 kanalizacyjnych dn 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych – 244 mb
12. Utylizacja rur azbestowych usuniętych z budynku i dostarczonych do punktu odbioru – 244 mb
13. Wykonanie przejścia ognioochronnego przez strop dla rur dn 160 mm, montaż kołnieża do spodu stropu w piwnicy i na parterze – 8 szt
14. Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakami – 4 szt
15. Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 m² w stropach przy głębokości ponad 10 cm – 72 szt
16. Wykonanie sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi – 7 m²
17. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 60 m²
18. Wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu – 200 mb
19. Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej – 3 m²
20. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych-następna warstwa – 3 m²
21. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – 2,5 m³

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Grzybowskiej 39 w Warszawie, wymiana pionów kanalizacji deszczowej.

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Demontaż metalowych osłon na pionach deszczowych – 30 szt.
2. Przebicie otworów o pow. do 0,05 m² w elementach z betonu żwirowego o grub. do 30 cm-stropy – 36
3. Demontaż obudów z płyty GK w części niższej na ruszcie metalowym
4. Wykonanie nowych, w tej samej technologii i pomalowanie farbą emulsyjną na kolor – 32 szt.
5. Naprawa ścian po brzdach montażowych (płyta GK lub cegła), przywrócenie stanu pierwotnego – szt. 2 – poziom parteru
6. Rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowym – 1,5 m²
7. Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego dn 150 mm – 122 mb
8. Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego – 2 szt.
9. Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 15 km – 1,8 ton
10. Montaż czyszczaków z PVC SN8 kanalizacyjnych dn 160 mm o połączeniach wciskowych 2 szt.
11. Montaż rurociągów z PVC SN8 kanalizacyjnych dn 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych – 122 mb
12. Utylizacja rur azbestowych usuniętych z budynku i dostarczonych do punktu odbioru – 122 mb
13. Wykonanie przejścia ognioochronnego przez strop dla rur dn 160 mm, montaż kołnieża do spodu stropu w piwnicy i na parterze – 4 szt
14. Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakami – 2 szt
15. Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 m² w stropach przy głębokości ponad 10 cm – 36 szt
16. Wykonanie sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi – 3,5 m²
17. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 30 m²
18. Wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu – 150 mb
19. Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej – 1,5 m²
20. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych-następna warstwa – 1,5 m²
21. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – 1,5 m³

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pereca 13/19 w Warszawie, wymiana pionu kanalizacji deszczowej.

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Demontaż metalowych osłon na pionach deszczowych – 15 szt.
2. Przebicie otworów o pow. do 0,05 m² w elementach z betonu żwirowego o grub. do 30 cm-stropy – 18
3. Demontaż i ponowny montaż obudów pionów z płyty GK (boki) i płyty meblowej (front) – 16 szt.
4. Naprawa ścian po brzdach montażowych i przywrócenie stanu pierwotnego – poziom parteru – 1 szt.
5. Rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowym – 1,0 m²
6. Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego dn 150 mm – 66 mb
7. Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego – 1 szt.
8. Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 15 km – 1,0 ton
9. Montaż czyszczaków z PVC SN8 kanalizacyjnych dn 160 mm o połączeniach wciskowych 1 szt.
10. Montaż rurociągów z PVC SN8 kanalizacyjnych dn 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych – 66 mb
11. Utylizacja rur azbestowych usuniętych z budynku i dostarczonych do punktu odbioru – 66 mb
12. Wykonanie przejścia ognioochronnego przez strop dla rur dn 160 mm, montaż kołnieża do spodu stropu w piwnicy i na parterze – 2 szt
13. Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem – 1 szt
14. Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 m² w stropach przy głębokości ponad 10 cm – 18 szt
15. Wykonanie sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi – 2,0 m²
16. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 15 m²
17. Wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu – 75 mb
18. Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej – 1,0 m²
19. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych-następna warstwa – 1,0 m²
20. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – 1,0 m³